

第 01991 章

罰則

1. 通則

1.1 本章概要

說明有關執行本契約罰則之相關規定。

1.2 工作範圍

本罰則之範圍，應至少包括下列各項：

- (1)送審資料罰則
- (2)工地環境管理罰則
- (3)施工安全罰則
- (4)交通維持罰則
- (5)職業安全罰則

1.3 相關章節

- 1.3.1 第 01330 章--資料送審
- 1.3.2 第 01500 章--施工臨時設施及管制
- 1.3.3 第 01510 章--臨時設施
- 1.3.4 第 01556 章--交通維持
- 1.3.5 第 01572 章--環境保護
- 1.3.6 第 01574 章--職業安全衛生

1.4 相關準則

依契約及相關法令規定。

2. 產品

(空白)

3. 施工

3.1 一般說明

- 3.1.1 承包商應依契約規定及相關法令規確實辦理並實施自動檢查，未依法令規辦理，經主管機關處以罰鍰者，其各項罰鍰均由承包商負責，各項罰鍰無上限。經業主檢查依契約規定有其他缺失或有其他缺失未依限改善時，違者予以拍照存證罰款至改善為止，並由工程款內扣除，各項罰款無上限。
- 3.1.2 施工期間應遵守環保及建管等相關法令保持場地清潔。
- 3.1.3 施工工地日夜依規定設置安全圍籬、標誌、號誌，如有毀損，應即補足，否則因而發生意外，承包商應自負刑事及民事賠償之責。
- 3.1.4 經稽查或複查已改善完成之項目，俟後如再發生同一缺失時，應依規定罰款。
- 3.1.5 經複查仍未改善完成之項目應連續罰款並再複查，至缺失改善完成為止。
- 3.1.6 承包商應於估驗之前，應將相關罰款繳清，始得進行估驗。
- 3.1.7 工程契約中單項費用合計經連續罰款已扣罄，缺失仍未改善，暫停支付工程估驗款，直到改善完成為止。
- 3.1.8 雖經罰款或暫停支付工程估驗款之處分，而有關之各項設施仍未依限改善者，工程司得要求承包商撤換有關不適任人員。

- 3.1.9 施工作業中如有違反相關法令規，且有立即性危險之可能時，經工程司書面通知仍未依限改善者，工程司得要求承包商暫停相關部分之施工，直到改善完畢並獲工程司認可後始得復工，必要時工程司得僱工代為處理，其所需費用由承包商負擔並在該工程估驗款中扣除，不足部分則由履約保證金或差額保證金扣抵。
- 3.1.10 如經工程司稽查時，發覺缺失或未落實事項，經通知後應於期限內改善，仍未改善者除應依前述罰則處罰外，承包商不得因接受契約規定之處罰而提出延長工期或補(賠)償之要求。
- 3.1.11 環境清潔與維護
- 3.1.12 乙方於工程進行中，如因無法合乎環保法規標準遭受政府環保機關處罰時，乙方應自行負責並繳納罰款。若乙方不願自行繳納罰款者，導致工程延宕或逾期，乙方應自行負責，不得藉詞加價或展延工期，乙方不得異議。
- 3.2 各項罰款金額，應依扣點數計算之。每點罰款額度如下：
- (1) 巨額採購以上之工程採購案：每扣 1 點處以新台幣「8,000 元」罰款。
 - (2) 查核金額以上未達巨額採購之工程採購案：每扣 1 點處以新台幣「4,000 元」罰款。
 - (3) 1,000 萬以上未達查核金額之工程採購案：每扣 1 點處以新台幣「2,000 元」罰款。
 - (4) 未達 1,000 萬之工程採購案：每扣 1 點處以新台幣「1,000 元」罰款。
- 3.3 送審資料
- (1) 乙方依「乙方提送資料送審時程摘要表」、各章內容、工程司或甲方指示辦理，提送甲方或工程司審查或複查之資料，如未於規定期限內提送者，除契約另有規定外，於規定期限之次日起至提送日止，每天扣「1 點」。
 - (2) 乙方依前款規定提送之資料，未修訂完成並經工程司核可部分者，如逕行該部分之作業，除契約另有規定外，於逕行作業期間內，每天扣「1 點」。
- 3.4 人員組織
- 乙方所指派之工地負責人(工地主任)、職業安全衛生管理人員及品管工程師須接受工程司指示及甲方督導，未經工程司或甲方同意不得擅離工地，除契約另有規定外，每人每天扣「2 點」。
- 3.5 材料設備
- 乙方對材料、設備進場管理不當，未依契約規範辦理檢驗，或未經檢驗逕行施工使用，每項每次扣「10 點」；工程司或甲方有權針對此部分補做檢驗，不合格部分應拆除重作，其一切損失概由乙方自行負擔，工期亦不得藉此展延。
- 3.6 工地環境管理及施工安全罰則
- 3.6.1 過路段開挖後正施工中部分除外，必須隨挖隨鋪銅板(厚 10mm 以上)，並確實交錯鋪設，底面填足橡膠墊或可消能材料，可圍設路段應確實圍設交通維持措施及警示燈。另外，其他工地開挖後因牴觸管線(或其他原因)無法繼續施工時，亦應妥適覆蓋或回填，未依規定辦理者，每次扣「2 點」。
- 3.6.2 施工產生廢棄物，不依規定清除處理，主辦工程機關接到環保機關通知時，得逕行代為僱工清除，其費用於工程款中扣抵。
- 3.6.3 承包商如未依規定設置施工圍籬、標誌、號誌，違反「營造業管理規則」、「建築法」、「空氣污染防制法」、「水污染防治法」、「廢棄物清理法」以及「噪音管制法」等有關規定時，及工程進行中發現施工不妥，經通知改善，延未履行時則停止簽發到期之工程估驗給付款。

3.6.4 施工照片未依規定於每次估驗提送，若無法再補照者，每少 1 張扣「0.1 點」。

3.6.5 經發現未依計畫、進度網圖(乙方應安排不少於設計圖說施工進度參考網狀圖之機組套數或工作面組數)、契約規定辦理者，經通知改善到期日未完成者，每逾 1 日扣「2 點」。

3.7 交通維持罰則

工程司及有關人員對交通項目實施定期或不定期稽查時，承包商應配合辦理事項及有關交通維持事項，未依法令規辦理或有其他缺失未依限改善時之罰則。

3.7.1 有關工程施工應辦之交通維持措施，承包商應依契約規定及相關法令規確實辦理並實施自動檢查。工程司及有關人員定期或不定期赴工地實施稽查或複查時，承包商工地負責人或代理人及其勞工安全衛生管理人員應主動配合辦理，如未到場配合辦理，工程司及稽查人員得逕行稽查或複查。經工程司稽查或複查結果有不符規定項目，除即通知承包商在規定期限內改善外，其不符規定項目並視情節按照下列規定處罰，每項次扣「2 點」。

3.7.2 擅自封閉或佔用大眾通行道路逕行施工者，每次扣「2 點」。

3.7.3 如有下列情形者，每次扣「2 點」：

(1)在提供通行道路從事路面加封或修補、道路清掃、刈草、綠化或使勞工在路面上從事其他類似之機動性作業，而無適當之交通指揮人員(或設備)者。

(2)前述指揮人員(設備)，未持指揮棒(指揮旗)者。

3.7.4 因施工需佔用或阻斷大眾通行道路，而未依規定於施工路段或相關之各岔路口前後設置適當之交通管制及防護設施，以維交通安全者，每次扣「2 點」。

3.7.5 工地有關交通維持各項設施因執行不當，被有關主管機關查獲處罰或通知改善時，應由承包商負擔罰款及負責改善，倘同一缺失再遭有關主管機關告發者，在改善完成前並得暫時停止支付估驗款。

3.7.6 乙方於未獲道路主管機關核發道路挖掘許可證前，而擅自挖掘路面並遭道路主管機關發文罰鍰者，除須自行繳納罰款外，第 1 次扣「10 點」，第 2 次以後每次扣「15 點」。

3.8 職業安全

(1)乙方應使用具有勞健保之作業人員，未依規定辦理者，每人每次扣「4 點」。

(2)乙方應依安衛法令規定設置相關安全衛生措施，未依規定辦理者，除契約另有規定外，每次扣「4 點」。

(3)工程內容有明挖施工擋土支撐者，如無不可抗拒或其他因素影響，必須設置符合設計圖說或計算送審核可之擋土支撐系統，未依規定辦理者，依下列規定罰款處理：

A. 擋土支撐組件尺寸不符者，經通知未於限期內改善完成者，依該長度乘以契約「臨時擋土樁設施」單價後金額之 30% 計算罰款。

B. 支撐間距不符者，經通知未於限期內改善完成者，依該長度乘以契約「臨時擋土樁設施」單價後金額之 30% 計算罰款。

C. 縮減部分系統組件者，經通知未於限期內改善完成者，依該長度乘以契約「臨時擋土樁設施」單價後金額之 40% 計算罰款。

D. 擅自減省擋土支撐系統者，經通知未於限期內改善完成者，依前 A~C 項規定辦理。

E. 累計通知未於限期內改善完成 3 次以上者，各次仍依上述各項規定辦理，並得依採購法第 101 條至第 103 條規定處理。

3.9 工地管理

- 3.9.1 工地經甲方或陳情案件經通知後未改善者，經查屬實，由該日起至改善完成每日扣「2點」。
- 3.9.2 施工期間工地負責人(工地主任)之通訊設備(如手機)應 24 小時保持暢通，且為因應「全民督工」及「1999 萬事通」之限時回報及處理，如因造成甲方延宕或逾時回報，每次扣「2點」。
- 3.9.3 施工人員於工作現場嚴禁發生有礙政府公共工程形象之情事，如喝酒、賭博、赤裸或喧鬧等，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- 3.9.4 乙方於施作本工程時，完全禁止接受住戶所委託之任何工程或向民眾收取任何費用，若經查獲乙方違反上述規定時，依下列規定辦理：
- (1)乙方應立即撤換違反規定之施工人員，並將違反規定之施工人員列冊提送甲方管理，甲方得禁止其再於甲方其他標案工程施工。
 - (2)乙方違反上述規定經查屬實，甲方得要求乙方撤換工地主任(工地負責人)或品管工程師，乙方應於接獲甲方通知日次日起 10 日曆天內完成撤換。
 - (3)乙方除應無條件退費予民眾外，相關法律刑責亦由乙方自行負責，與甲方無涉。
 - (4)每一違規事件，每次扣「10點」。

3.10 補充說明

3.10.1 工安報備

- (1)工安報備手續不全(含 30 人以上未依法令規定向當地勞動檢查機構報備並副知甲方備查)，未依規定辦理者，每項扣「2點」。
- (2)未參加甲方召開之開工前安全衛生協商會議，並將協商事項告知所僱用之勞工，未依規定辦理者，每項扣「2點」。
- (3)未訂定安全衛生工作守則並向當地勞動檢查機構報備後將備查函提送甲方備查，未依規定辦理者，每項扣「2點」。
- (4)未依規定，訂定及提送安全衛生管理計畫，未依規定辦理者，每項扣「2點」。
- (5)未設置職業安全衛生組織，未依規定辦理者，每項扣「2點」。
- (6)未召開工安座談會(輔導會議)或共同作業協議組織會議，未依規定辦理者，每件扣「2點」。
- (7)施工人員不在報備之職工名冊(含工作證、人員名冊、勞保卡、工安紀律承諾書)內，未依規定辦理者，每人扣「2點」。

3.10.2 共同作業協議組織

- (1)未辦理工作場所之巡視(含無每日巡視紀錄或工作場所負責人未簽名或虛報每日巡視紀錄)，未依規定辦理者，每件扣「2點」。
- (2)未辦理相關承攬事業間之安全衛生教育之指導與協助，未依規定辦理者，每件扣「2點」。
- (3)組織成員變動未加開共同作業協議組織會議並留存紀錄備查，未依規定辦理者，每次扣「2點」。

3.10.3 危害告知等規定

- (1)作業前未依規定告知每一施工人員有關其工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施並留存紀錄備查，未依規定辦理者，每人扣「2點」。
- (2)工作場所負責人或工安人員離開工作現場未指定合格代理人或合格代理人未到場

(含未填妥移交委託書或相關證明文件留存於工地備查)；工安人員未依規定簽到，未依規定辦理者，每次扣「2點」。

3.10.4 教育訓練

- (1)未依「職業安全衛生教育訓練規則」規定之課程及時數，對新僱勞工或在職勞工於變更工作前辦理一般安全衛生教育訓練並留存紀錄備查，未依規定辦理者，每人扣「2點」。
- (2)未選派經法定特殊作業安全衛生教育訓練合格之勞工從事荷重在1公噸以上之堆高機操作、吊升荷重未滿3公噸固定式、移動式起重機操作、吊升荷重未滿3公噸人字臂起重桿操作、使用起重機具從事吊掛作業、火藥爆破或潛水等特殊作業，未依規定辦理者，每人扣「2點」。
- (3)未選派經法定訓練或技能檢定(含在職教育訓練)合格之危險性機械操作人員從事作業，未依規定辦理者，每人扣「2點」。
- (4)指定人員未參加勞檢單位辦理之工安訓練，未依規定辦理者，每人扣「2點」。

3.10.5 感電

- (1)未經許可任意操作其他單位/機關之設施或使用各項設備，未依規定辦理者，每處扣「2點」。
- (2)移動式起重機具、打樁機、挖土機或混凝土泵送車等從事接近活線作業前，未依規定告知作業人員有關其工作環境、危害因素暨職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之其他防止感電措施並留存紀錄備查，未依規定辦理者，每處扣「2點」。
- (3)臨時用電設備之電線未防護，每處扣「1點」。
- (4)建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器，每處扣「2點」。
- (5)於鋼架等有觸及高導電性接地物之虞之場所，作業時所使用之交流電焊機(不含自動式焊接者)，未裝設自動電擊防止裝置每次扣「2點」。

3.10.6 吊掛作業缺失

- (1)起重機或吊臂工程車擅自改造附加設備(吊桶、台棒、橫擔等)從事高架作業，未依規定辦理者，每輛扣「2點」。
- (2)使用未經檢查合格(含超過使用期限)之危險性機械(吊升荷重在3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機、人字臂起重桿，導軌或升降路之高度在20公尺以上之營建用提升機及吊籠等)，未依規定辦理者，每台扣「2點」。
- (3)起重機具之吊鉤無防滑舌片；使用起重機具未指派專人指揮；運轉時，非相關作業人員進入操作半徑內或鋼索、吊鏈之內側角；人員攀登於被吊物件上；昇空車、起重機具(吊臂車等)未確實接地；起重機具未依規定設置過捲預防裝置、過負荷預防裝置；起重機未標示額定荷重，未依規定辦理者，每人扣「2點」。
- (4)未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1)，每次扣「1點」。

3.10.7 墜落

- (1)高差在2公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，未設置護欄、覆蓋、安全網等防護措施，未依規定辦理者，每處扣「2點」。
- (2)有墜落危險之場所，未設置警告標示，或未禁止與工作無關之人員進入，未依規定辦理者，每處扣「2點」。

- (3)未於工作場所之周圍設置適當之圍籬；大規模施工之土木工程或設置圍籬有困難之其他工程，未於工作場所設置警告標示或圍設警示帶，未依規定辦理者，每處扣「2點」。

3.10.8 火災、爆炸

- (1)高壓、易燃氣體、有害氣體等鋼瓶容器未直立、未固定、未分開放置、未標示「嚴禁煙火」、「內容物及危險物標示」；鋼瓶上未有保護蓋、未設置防止逆流或回火之安全裝置、未設遮陽設施、未設滅火器、未設物質安全資料表，未依規定辦理者，每處扣「2點」。
- (2)在坑井、塔、槽、人孔、隧道及涵洞等局限空間或嚴禁煙火地區吸煙或亂丟菸蒂或未經申請而動火者，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (3)工作場所儲有易燃物料時未置備適當之滅火器材，未依規定辦理者，每處扣「2點」。

3.10.9 管線缺失

- (1)道路施工未依道路交通標誌標線號誌設置規則及交通維持計畫之規定設置適當交通號誌、標誌、標示或柵欄；於勞工作業時，未指派專任交通引導人員在場指揮交通，未依規定辦理者，每處扣「2點」。
- (2)環境衛生缺失
- (3)每日收工後，除經甲方或工程司同意外，應將施工範圍地面上所有施工設備及材料運至甲方核備之材料堆置場或臨時租用之合法場地存放，不得任意堆置於路旁、公共場所、停車格及民宅店舖附近，未依規定辦理者，或因機具施工造成鄰近居民抗爭及陳情屬實時，每次扣「2點」。
- (4)施工所產生之廢棄泥漿土等施工廢棄物，必須以太空包裝置，且每日收工後應立即調離工區，存放於合法之場所，不得任意堆置於路旁、公共場所、停車格及民宅店舖附近，未依規定辦理者，每次扣「2點」。

3.10.10 事故案件

- (1)未依規定辦理致施工損及公、私有財物或各類維生管線者，每次扣「2點」。
- (2)未依規定辦理致發生重大職業災害(死亡災害)，每件扣「150點」。
- (3)未依規定辦理致發生職業災害(罹災人數在3人(含)以上、無人員死亡)，致人員受傷失能住院情形，每件扣「50點」。
- (4)未依規定辦理致發生職業災害之暫時全失能傷害事故，每件扣「25點」。

3.10.11 倒塌、崩塌

- (1)施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向5.5公尺、水平方向7.5公尺以內)或未符合規定，每次扣「2點」。
- (2)開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐(地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限)；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施未依規定辦理，每次扣「3點」。
- (3)隧道、坑道作業有落磐或土石崩塌之虞，未設置支撐、岩栓或噴凝土之支持構造及未清除浮石，每件扣「2點」。
- (4)模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承载力(未鋪設覆工板或PC等)，每次扣「2點」。
- (5)供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕，每次扣「1點」。

- (6)施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為設計並簽章確認強度計算書，未繪製施工圖說或未建立按圖說施作之查核機制，每次扣「2點」。

3.10.12 工作場所災害防止

- (1)工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施，每次扣「1點」。
- (2)工作場所人員及車輛機械出入口處：A 未依契約規定設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。B 未依契約規定設管制人員：(a).管制非有適當防護具之人員，不得讓其出入。(b)管制、檢查車輛機械，未具合格證，不得讓其出入。C 未依契約規定維持車輛機械進出視線淨空，每次扣「1點」。
- (3)未依營造安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施，每次扣「2點」。
- (4)危險性工作場所未事先申請審查，或□未審查完成即先行動工，每次扣「1點」。

3.10.13 其他

- (1)各級工安查核追蹤表所列缺失項目，未於規定期限內辦理完成並回覆者；其他違反安全衛生規定，經書面通知限期改善而未改善者，未依規定辦理者，每件扣「2點」。
- (2)經機關督導或勞動檢查缺失，若屬施工人員未配戴安全帽或臨接道路施工未著反光背心，罰新台幣500元，如承攬廠商後續未積極管理，其管理責任仍佔最重，第3次起再發生同樣缺失，每次扣「2點」。
- (3)施工人員於工作現場嚴禁發生有礙政府公共工程形象之情事，如喝酒、賭博、赤裸或喧鬧、吸毒、辱罵民眾或甲方人員等，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (4)挖掘路面應以切割機先行切割面層後再予以開挖，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (5)開挖時應以膠輪或平面履帶式挖土機施工，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (6)非經甲方同意，逕自採夜間施工或經核備須實施夜間施工之路段，未依規定時段作業者，每次扣「2點」。
- (7)過路段開挖後，正在施工中部份除外，必須隨挖隨鋪止滑鋼板；其他工地開挖後因抵觸管線(或其原因)無法繼續施工者，亦應妥適覆蓋或回填，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (8)施工地點必須放置工程告示牌且內容符合現況，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (9)施工地點必須依規定設置安全措施及數量與亮度足夠之夜間警示號誌，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (10)挖除或敲除之棄方，除特殊情況經工程司簽字同意者外，應隨挖隨運棄不可落地，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (11)工地模板、鋼筋、材料、施工機具隨時堆置整齊不得散落工地，並隨時保持工地清潔，未依規定辦理者，每次扣「2點」。
- (12)覆蓋板未平整，致影響車行或產生噪音，並未於甲方或工程司要求限期內改善完成者，或同一地點累計通知改善3次以上者，每次扣「2點」。
- (13)開挖回填後(含試挖)，路面未維持平整，致影響人車通行，並未於甲方或工程司要求限期內改善完成者，或同一地點累計通知改善3次以上者，每次扣「2點」。
- (14)本工程施工之區域，【依甲方或工程司指示】之路段，須於當日施工結束後將安全圍籬全數撤離，加蓋覆蓋板，未依規定辦理者，每次扣「2點」。

- (15)於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之人員進入營建用機械之操作半徑範圍內，每次扣「2點」。
- (16)於搬運機械作業或開挖作業時，車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈、蜂鳴器及迴轉半徑內禁止人員進入之警示標示，未依規定辦理者，每輛扣「2點」。
- (17)乙方於工程進行中，如因遺失甲方委託暫為保管物料，每次扣「2點」。
- (18)經甲方或工程司指示必須進行路面銑刨加鋪區域，乙方須於規定期限內進場施工，未依規定辦理者，除有不可歸責於乙方因素外，於規定期限之次日起至進場施工日止，每日扣「2點」。

4. 計量與計價

4.1 計量

除另有規定外，罰款依實際數量計量。

4.2 計價

除另有規定外，罰款依實際數量計價。

〈本章結束〉