

## 第 02220 章 工地拆除

•中華民國 94 年 01 月 24 日行政院農業委員會農水字第 0940030270 號函發布

1. 通則
- 1.1 本章概要

說明工區內之原有建物、構造物、基礎等影響施工而需拆除之規定。
- 1.2 工作範圍
- 1.2.1 拆除施工範圍內之原有橋梁、涵洞、水溝、建築物、圍牆、圍籬、牆基、護欄、電桿、木架、基腳、地坪、設備之基礎、舊路面、管線、紅磚、混凝土及其他妨礙施工之構造物或設施、包括設計圖說未註明允許保留之任何障礙物之全部或部分拆除、整理、掩埋或運棄及拆除後基地整理、回填等工作，但依據契約其他項目移除者除外。
2. 施工
- 2.1 施工方法
- 2.1.1 施工期間，廠商應事先協調管線單位會同指導施工，如發現埋有或附掛未知之電力、電話、自來水、油料、煤氣等管線以及排水、灌溉防洪等設備時，廠商應立即報請機關(或監造單位)協調其主管機關遷移或拆除。
- 2.1.2 拆除工作應以適當方法小心從事，不得危及鄰近現有構造物，公共設施及生命財產等之安全。必要時應支撐加固或設臨時隔牆、防護柵及拒馬等，以策安全。
- 2.1.3 如構造物或設施僅需拆除一部分，而其他部份須予保留時，廠商應於拆除前，先研究其原有構造，並根據其構造擬訂拆除步驟及必要之安全措施，以免於拆除時損及保留部份。拆除後，保留部份之拆除面應按機關(或監造單位)之指示予以適當之處理。
- 2.1.4 施工期間，廠商應隨時監測鄰近建築物或其他構造物之情況，倘有傾斜、沉陷、龜裂或其他不正常之現象時，應立即停工，疏散與隔離非工作人員，並儘速以有效方法予以加固、支撐或採取其他必要之因應措施，並經評估無危險之虞後，始可繼續施工。
- 2.1.5 原有構造物或設施之任何部分，擬於拆下後再用時，應做記號，並於拆除或鑿除時極度小心，不得有所損傷，拆下後應存放於機關(或監造單位)所指定之位置。除契約另有規定外，施工時所拆下之木料、管件、金屬、設備及其他有剩餘價值之物料，均屬機關(或監造單位)所有。
- 2.1.6 拆除後之地下室或坑洞應以符合規定之填築材料填築，並按有關規定予以壓實。

### 3 計量與計價

#### 3.1 計量

3.1.1 工地拆除依契約詳細價目表規定，依各工作項目分別計算數量。

#### 3.2 計價

3.2.1 工地拆除依契約詳細價目表規定，依各工作項目分別計價。