

## 第 02231 章 清除及掘 9664

•中華民國 94 年 01 月 24 日行政院農業委員會農水字第 0940030270 號函發布

### 1. 通則

#### 1.1 本章概要

說明依設計圖說或機關(或監造單位)指示地區之清除及掘除，包括設備及施工之相關規定。

#### 1.2 工作範圍

##### 1.2.1 清除地面之雜草、農作物、殘枝、竹、木等。

##### 1.2.2 掘除地面以下之樹根及埋沒之大樹等。

##### 1.2.3 不適用表土。

##### 1.2.4 設計圖說指定某些樹木花草須予保留時，廠商對指定保留之花草樹木應予以小心保護，以免遭受傷害或毀損。

### 2. 施工

#### 2.1 施工方法

##### 2.1.1 工作範圍內地面清除與掘除時，廠商可考慮將地面之表土移運至自覓地點存放，以備用作均勻覆蓋邊坡之材料，以利穩定邊坡及植草。若收集之表土數量不足時，廠商應另自行覓土覆蓋。

##### 2.1.2 不含有機物之表土若非為不適用材料，而合乎填方材料要求，經機關(或監造單位)認可後，可作為路堤路基頂面下 1.5m 以外下層填方之用。運棄之廢棄物應棄置於主管機關核准之棄置場所。

#### 2.1.3 清除

##### (1) 除設計圖另有指定外，施工區均應清除，清除之深度由機關(或監造單位)視工地實際情況決定之。

##### (2) 在工區範圍內之原地面、所有雜草、竹、木、農作物等，除機關(或監造單位)另有指示外，均應完全清除。

##### (3) 池塘、沼澤地、水田及爛泥地帶等之清除工作，除另有規定外，應先將所有積水排乾後方可進行。

##### (4) 施工範圍內既有排水及灌溉溝渠之淤積污泥及雜物，應依機關(或監造單位)之指示一併清除。

##### (5) 除機關(或監造單位)另有許可外，清除作業應連續並配合土石方作業，較土石方工作領先完成，避免延誤土石方作業。

##### (6) 清除工作應配合土石方作業局部分區施工，以避免將地面清除後閒置過久而致表層土壤流失。

#### 2.1.4 掘除

##### (1) 清除範圍內自然地面以下，所有之竹、樹根及埋沒之大樹均應掘除，並移除處置之。

##### (2) 所有挖方地區、填方地區、機關(或監造單位)指定之任何地區

所規定之處，均應予掘除。掘除之深度與範圍應由機關(或監造單位)視情況而決定移除全部殘枝、大樹根、埋沒之木料及所有障礙物，並以不影響施工及工程品質為原則。

- (3) 由於掘除作業所餘留之低窪地應以經機關(或監造單位)認可之材料回填，並按規定予以滾壓或夯實。
- (4) 掘除工作所掘起之物，依機關(或監造單位)指示之辦法處理。
- (5) 掘除工作應較整地工作提前完成，不得延誤整地作業。

### 3. 計量與計價

#### 3.1 計量

- 3.1.1 依契約詳細價目表「清除及掘除」項目計量，若詳細價目表未列者，則應視為已包括於契約總價內。

#### 3.2 計價

- 3.2.1 依契約詳細價目表「清除及掘除」項目計價，若詳細價目表未列者，則應視為已包括於契約總價內。